



水務署

Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578

檔號
Reference (1) in WSD 3318/50 Pt.5 T/J(10)

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第 8/2015號 水喉工程的檢查及罰分制度

水務監督檢討了現行檢查水喉工程的安排及評估持牌水喉匠表現的罰分制度。除非另有說明，本通函公佈的新安排即時生效；而在此等事項或相關事項上，此通函將取代之前所發的通函。

水喉工程的檢查

在水喉工程完成後，有關持牌水喉匠須向水務監督遞交水務表格 WWO 46 第四部分申報完工，並要求水務監督檢查有關工程。若已完成的工程只是該項目的部份水喉工程，如地下喉管或將被隱藏的內部供水系統或消防供水系統的喉管，有關檢查是為“中期檢查”。另一方面，若已完成工程包括整項的水喉工程，水務監督進行的有關檢查是為“最終檢查”。目前，水務監督在進行這些檢查時執行一套罰分制度，以評估持牌水喉匠的表現。在罰分制度下，水務監督如在檢查中發現工程有不當之處，將根據水務表格 WWO 1008 給予有關持牌水喉匠罰分。如在一次檢查下，總罰分超過10分，水務監督將對有關持牌水喉匠發出警告信。若持牌水喉匠在12個月內遭發警告信兩次，暫時吊銷有關持牌水喉匠牌照的審議程序將被啟動。在《水務設施規例》第37(1) 條下授與發牌當局取消或暫時吊銷水喉匠牌照的權力，卻決不受罰分制度的任何限制。為避免任何疑問，請留意持牌水喉匠的牌照被暫時吊銷期間，該被暫時吊銷牌照的持有人，不被視為亦不應被視為在《水務設施條例》或《水務設施規例》用意下的“持牌水喉匠”。

為便利水務監督檢查內部供水系統或消防供水系統，若新建樓宇項目具有至少一棟超過3層高的樓宇，持牌水喉匠須於地盤提供樣品展示板。樣

品展示板應陳列在表格WVO46附件中列出的水龍頭、淋浴混合龍頭、閘及喉管樣品；若有使用軟焊物料，展示板亦應陳列軟焊物料樣品。在適用情況下，有關證書/測試報告/目錄亦須與樣品展示板一併提供。於最終檢查時，持牌水喉匠須應水務監督的要求，提供有關在表格WVO46附件中開列的喉管和裝置，及軟焊物料(若有使用的話)的證明文件，給水務監督檢查。該證明文件例如送貨單、訂貨單、產品證書、供應商或分銷商提供的確認書應當載明喉管、裝置及軟焊物料(若有使用的話)的原產地。本段落的規定並不適用於那些在二零一五年十一月一日前已提交表格WVO46第一部份、第二部份及附件作申請的水喉工程，而有關申請隨後並沒有被水務監督拒絕。

在檢查過程中，水務監督可能使用檢查清單來記錄檢查結果。出席檢查的持牌水喉匠或其授權代表須於檢查清單上簽署，他可按其需要自行複製檢查清單作保存。各款的檢查清單可見於下列水務署網址：

http://www.wsd.gov.hk/filemanager/tc/content_138/annex1_cl_8-2015.pdf

對於所有新建樓宇項目的水喉工程，為盡早發現任何不當之處，水務監督在進行中期檢查時，除檢查已申報為完成之部份水喉工程外，亦可能檢查在地盤內發現的其他未報完工的水喉工程。於未申報為完成的水喉工程所發現的不當處，不會根據罰分制度處理。

除那些相對簡單只涉及一座獨立鄉村屋的新建樓宇項目外，按現時既有的做法，持牌水喉匠作為已完成水喉工程的負責人，會出席這些新建樓宇項目的最終檢查，而當水務監督發現水喉工程有不當處時，可即時知會持牌水喉匠。為正規化這做法，現說明持牌水喉匠須出席其負責的新建樓宇項目的最終檢查，那些只涉及一座獨立鄉村屋的新建樓宇項目除外。

罰分制度

現修訂水務表格WVO1008（參見附件），而主要修改如下-

部分	之前項目 (之前罰分)	新項目 (罰分)
水喉	<ul style="list-style-type: none"> ● 不合標準(5分) ● 水喉配件及水喉與「Ga」款表格附表上所報不符(3分) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 喉料非水務監督在WVO 46表格第三部份已接納的(6分)
水喉	<ul style="list-style-type: none"> ● 未塗上瀝青及纏上麻布(2分) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 未塗上瀝青或纏上麻布 / 其他適當材料(2分)
水喉	(不適用)	<ul style="list-style-type: none"> ● 用含鉛焊料接駁食水管或配件(10分)
其他	(不適用)	<ul style="list-style-type: none"> ● 持牌水喉匠於新建樓宇項目在呈交

		<p>WWO 46 第四部份後，缺席有關之最終檢查(5分)#</p> <p># 此項目不適用於只涉及一座獨立鄉村屋的新建樓宇項目。</p>
--	--	---

如對樣品展示板及檢查清單有疑問，請致電本署工程師霍嘉麗小姐(電話：2829 5657) 查詢。如對本通函其他部份有疑問，請致電本署工程師王福慶先生(電話：2829 4484) 查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(林正文 代行)

附件

二零一五年十月二十九日

副本交送：

房屋署 (致:SM/QM)

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務學會—香港分會

香港水喉潔具業商會

香港持牌水務專業學會

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會

香港給排水學會

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

WSD 3318/15/81

Annex (附件)			Fire service 消防	Fresh water 食水	Salt water 鹹水	Penalty point 扣分	Remarks 備註
(A)Connection 總喉	(1) laid to wrong position	位置不當				2	
	(2) not exposed	未有外露				2	
	(3) undersized/oversized	太小 / 太大				2	
	(4) no temporary connection as required	未依規定設臨時供水喉				2	
(B)Piping (including all pipes and fittings) 水喉 (包括所有 喉管與裝 置)	(1) not of the materials already accepted by the Water Authority (WA) in WWO 46 Part III	喉料非水務監督在WWO 46表格第三部份已接納的				6	
	(2) no stopcocks at appliances & branches	用具及支喉未裝有水掣				2	
	(3) not bitumen painted or hessian/other suitable material wrapped	未塗上瀝青或纏上麻布 / 其他適當材料				2	
	(4) excessive elbows used	使用太多曲尺喉				1	
	(5) concealed prior to inspection	在視察前將藏牆喉掩蓋				5	
	(6) not securely fixed	安裝不穩固				1	
	(7) of material not suitable	喉料不適當				3	
	(8) with leaded solder for jointing fresh water pipes and fittings	用含鉛焊料接駁食水管或配件				10	
(C)Meter Position/ Check Meter Position 錶位	(1) not properly provided/indicated	錶位不適當 / 沒有明確指示				4/1	
	(2) meter room/box not located at the hoarding recess area of the construction site	建築地盤錶房或錶箱不設在圍板凹處				3	
	(3) no loose jumper stopcock at inlet	入水處缺少皮心掣				3	
	(4) too close to wall	太接近牆身				1	
	(5) no non-return valve	缺少逆止閘掣				1	
	(6) no gate valve	缺閘掣				1	
(D)Storage Tanks 儲水箱	(1) of material not acceptable	材料不合規格				3	
	(2) no control valve at inlet/outlet	入水 / 出水處缺少水掣				2	
	(3) no washout provided	缺少水箱去水喉				2	
	(4) no overflow provided	缺少滿溢喉				3	
	(5) overflow undersized	滿溢喉太小				2	
	(6) overflow above inlet	滿溢喉高過入水喉				2	
	(7) overflow does not discharge into conspicuous position	滿溢喉未有引至明顯地方				3	
	(8) tank not accessible	缺乏視察通道				1	
	(9) tank not provided with closed-fitting covers	缺乏緊密箱蓋				2	
	(10) storage excessive	容量過大				1	
	(11) no gap between potable & non-potable tanks	食水箱與非食水箱間 缺乏適當隔離				3	
	(12) inlet incorrectly laid/sized	入水喉位置 / 尺寸不當				1	
	(13) outlet incorrectly laid/sized	出水喉位置 / 尺寸不當				1	
(E)Others 其他	(1) sanitary fittings incomplete	潔具未安裝完備				2	
	(2) plumbing incomplete	水喉工程未安裝完備				5	
	(3) approved type flushing apparatus not provided	未安裝已認可的沖廁設備				3	
	(4) heater not properly installed	熱水器未有安裝妥當				2	
	(5) no proper meter box provided	缺乏適當水錶箱				1	
	(6) no locking device for tap	龍頭未上鎖				1	
	(7) plumbing arrangement not as approved on Drawing No(s): _____ with respect to: <input type="checkbox"/> alignment <input type="checkbox"/> size <input type="checkbox"/> number of installation <input type="checkbox"/> substantial change in installation location <input type="checkbox"/> naming of location (3marks) <input type="checkbox"/> others as stated:	水喉工程規格未依批准安裝,有別於圖則編號: _____ 關於: <input type="checkbox"/> 喉管路線 <input type="checkbox"/> 尺寸 <input type="checkbox"/> 裝置數目 <input type="checkbox"/> 裝置位置大幅改變 <input type="checkbox"/> 位置名稱 (扣3分) <input type="checkbox"/> 其他列明如下: _____				*	3/5
	(8) absence of the licensed plumber from the final inspection of new building project after submission of WWO 46 Part IV	持牌水喉匠於新建樓宇項目在呈交WWO 46表格第四部份後, 缺席有關之最終檢查				#	5
Total :							

腳註: * - 除位置名稱扣3分外, 其他都扣5分。

#- 此項目不適用於只涉及一座獨立鄉村屋的新建樓宇項目。

Footnote: * - Deduct 3 marks for "Naming of location" and 5 marks for all others.

#- This item is not applicable to new building projects involving just one detached village type house.

註: 若超過一扣分項目同時適用於某被發現的不當處, 則只扣最高分的項目。

Note: If a non-compliance item fits the descriptions of more than one penalty point item,

then only the penalty point item of the highest mark shall apply.